



PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984
E- mail: puhitarn @ puhitarn.hu
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2018. június 20.

Előadó: Révész Balázs

Tárgy: Árajánlat

Ikt.szám: A- *1414* /2018.

Telki Polgármesteri Hivatal

Telki

Petőfi Sándor u. 1.

2089

Hoós Péter úr részére

Tisztelt Hoós Péter Úr !

Mellékelten megküldjük árajánlatunkat Telki, Tücsök u. út- és járdaépítés 0+010 – 0+090 km sz. közötti szakaszára a rendelkezésre bocsátott költségvetés kiírás alapján.

Ajánlati árunk nettó:	12.172.445.-Ft
ÁFA 27%:	3.286.560.-Ft
Bruttó összesen:	15.459.005.-Ft

Tisztelettel:

**PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

MINŐSÉG GARANCIÁJA
MSZ EN ISO 9001:2009



Reg. number QMS 747/16.

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET
MSZ EN ISO 14001:2005



Reg. number EMS-301/16

MUNKABIZTONSÁG FELSOROKON
MSZ 28001:2008



Reg. number OHS – 180/16

MŰSZAKI ADATLAP
Telki, Tücsök utca út és járda építés
0+010 km.sz. -0+090 km.sz. között


Munkanem / Megnevezése	Hossz m	Szél. m	Felület m ²	Vast. m	Mennyiség	Mérték- egység	Nettó egységár	Ár nettó
1. Közmű feltárása kézi erővel III. oszt. talajban					2,00	m ³	10 523 Ft	21 046 Ft
2. Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig I-IV. o. talajban			610,00		200,80	m ³	1 894 Ft	380 315 Ft
3. Tűkörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. talajban			610,00		610,00	m ²	234 Ft	142 740 Ft
4. Padka és elválasztó sáv készítése felületrendezéssel, tömörítés nélkül, helyszínre szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 0/22 zúzottkőből	86,00	1,00	86,00	0,10	8,60	m ³	14 670 Ft	126 162 Ft
5. Padka és elválasztó sáv készítése felületrendezéssel, tömörítés nélkül, helyszínre szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, humuszból	65,00	0,50	32,50	0,10	3,25	m ³	19 543 Ft	63 515 Ft
6. Fűvesítés talajelőkészítéssel 5 dkg/m ² fűmagkeverék felhasználásával, kezelés nélkül sík területen			32,50		3,25	10 m ²	3 581 Ft	11 638 Ft
7. Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása, átlag 0,4 m ³ /fm	70,00				70,00	fm	1 338 Ft	93 660 Ft
8. Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen Trg. 95%			610,00	0,20	122,00	m ³	257 Ft	31 354 Ft
9. Simító hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m-nél nagyobb szélességben			610,00		610,00	m ²	64 Ft	39 040 Ft
10. Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, gépi erővel, I-IV. oszt. Talajban					228,80	m ³	779 Ft	178 235 Ft
11. Föld elszállítás ... km távolságon belül járműűrtéssel, lerakóhelyi díjjal együtt					228,80	m ³	4 629 Ft	1 059 115 Ft
12. Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása géppel, hidraulikus bontófejjel	80,00	6,00	480,00	0,20	96,00	m ³	4 268 Ft	409 728 Ft
13. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-56 jelű, 0,4 cm vastagságban	80,00	6,00	480,00	0,40	192,00	m ³	14 801 Ft	2 841 792 Ft
14. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-22 jelű, 30 cm vastagságban	65,00	2,00	130,00	0,30	39,00	m ³	15 212 Ft	593 268 Ft
15. Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel					98,90	m ³	1 128 Ft	111 559 Ft
16. Bontott anyag elszállítása ... km-en belül, lerakóhelyre, járműűrtéssel, lerakóhelyi díjjal, egyéb					96,00	m ³	5 115 Ft	491 040 Ft
17. Bontott anyag elszállítása ... km-en belül, lerakóhelyre, járműűrtéssel, lerakóhelyi díjjal, aszfalt törm.					0,30	m ³	6 926 Ft	2 078 Ft
18. Bontott anyag elszállítása ... km-en belül, lerakóhelyre, járműűrtéssel, lerakóhelyi díjjal, beton törm.					2,60	m ³	6 926 Ft	18 008 Ft
19. Szegélyek bontása bármely anyagból kiemelt vagy súllyesztett szegélyek, futósorok betongerendával	13,00				13,00	m	1 758 Ft	22 854 Ft
20. Nagykö, járdakő, betonkocka, járdalap burkolat bontása betonágazattal	13,00	2,00	26,00		26,00	m ²	2 302 Ft	59 852 Ft
21. Szegély készítése alapárok kiemelésével C10-24/KK beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással "K" szegélyelemből	13,00				13,00	m	6 002 Ft	78 026 Ft
22. Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C10-24/KK beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	67,00				67,00	m	6 034 Ft	404 278 Ft
23. Kerti szegély építése 100x20x5 cm előregyártott beton szegélyelemből C10-16/KK beton alapperendával	65,00				65,00	m	3 679 Ft	239 135 Ft
24. Súllyesztett szegély vagy futósor készítése alapárok kiemeléssel C10-24/KK beton alapperendával, hézagolással 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemből	90,00				90,00	m	5 575 Ft	501 750 Ft
25. Ut-, tér és járdaburkolat készítése térkővel alapra (aljzatra) fektetve, homokágyazattal, kiöntés nélkül, hézagolva 6 cm vtg. vörös	65,00	1,50	97,50		97,50	m ²	6 696 Ft	652 860 Ft
26. Ut-, tér és járdaburkolat készítése helyszínen biztosított, bontott térkővel alapra (aljzatra) fektetve, homokágyazattal, kiöntés nélkül, hézagolva 8 cm vtg.	13,00	2,00	26,00		26,00	m ²	3 055 Ft	79 430 Ft
27. Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal	10,00	0,30	3,00	0,10	0,30	m ³	11 942 Ft	3 583 Ft
28. Aszfalt szelvényezés	10,00				10,00	m	812 Ft	8 120 Ft
29. Hengerelt aszfalt kötő réteg készítése AC-22 kötő keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel gépi bedolgozással	80,00	5,50	440,00	0,07	30,80	m ³	67 052 Ft	2 065 202 Ft

/ - 21

30.	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-11 kopó keverékkel, 4 cm vastagságban gépi bedolgozással	80,00	5,50	440,00	0,04	17,60	m ³	73 445 Ft	1 292 632 Ft
31.	Ideiglenes forgalomtechnika kialakítása					1,00	alk.	25 000 Ft	25 000 Ft
32.	Új közúti (KRESZ) táblák oszlopainak elhelyezése földmunkával, betonalappal, I-IV. oszt. talajban, Ø76 mm csőoszlop					2,00	db	15 228 Ft	30 456 Ft
33.	Új közúti (KRESZ) jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák felszerelése oszlopra, jelzőtáblák és útbaigazító táblák 2-2 bilincskészlettel					2,00	db	11 368 Ft	22 736 Ft
34.	Új közúti (KRESZ) jelzőtáblák és közúti kiegészítő és útbaigazító táblák felszerelése oszlopra, jelzőtáblák és útbaigazító táblák 1-1 bilincskészlettel					2,00	db	6 119 Ft	12 238 Ft
35.	Közmű üzemeltetők szakfelügyelete az építési munka idejére					3,00	óra	20 000 Ft	60 000 Ft
								Összesen Nettó	12 172 445 Ft
								ÁFA 27%	3 286 560 Ft
								Összesen Bruttó	15 459 005 Ft

Tárnok, 2018.06.20.

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



Cégszerű aláírás