


MŰSZAKI ADATLAP
Telki, Tücsök utca út és járda építés
0+010 km.sz. -0+090 km.sz. között

	Munkanem / Megnevezése	Hossz m	Szél. m	Felület m ²	Vast. m	Mennyiség	Mérték- egység	Nettó egységár	Ár nettó
1.	Közmű feltárása kézi erővel III. oszt. talajban					2,00	m ³	11 472 Ft	22 944 Ft
2.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig I-IV. o. talajban			610,00		200,80	m ³	2 062 Ft	414 050 Ft
3.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. talajban			610,00		610,00	m ²	260 Ft	158 600 Ft
4.	Padka és elválasztó sáv készítése felületrendezéssel, tömörítés nélkül, helyszínen szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 0/22 zúzottkőből	86,00	1,00	86,00	0,10	8,60	m ³	15 994 Ft	137 548 Ft
5.	Padka és elválasztó sáv készítése felületrendezéssel, tömörítés nélkül, helyszínen szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, humuszból	65,00	0,50	32,50	0,10	3,25	m ³	21 300 Ft	69 225 Ft
6.	Fűvesítés talajelőkészítéssel 5 dkg/m ² fűmagkeverék felhasználásával, kezelés nélkül sík területen			32,50		3,25	10 m ²	3 900 Ft	12 675 Ft
7.	Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása, átlag 0,4 m3/fm	70,00				70,00	fm	1 460 Ft	102 200 Ft
8.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen Trg. 95%			610,00	0,20	122,00	m ³	281 Ft	34 282 Ft
9.	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m-nél nagyobb szélességben			610,00		610,00	m ²	72 Ft	43 920 Ft
10.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, gépi erővel, I-IV. oszt. Talajban					228,80	m ³	850 Ft	194 480 Ft
11.	Föld elszállítás ... km távolságon belül járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal együtt					228,80	m ³	5 070 Ft	1 160 016 Ft
12.	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása géppel, hidraulikus bontófejjel	80,00	6,00	480,00	0,20	96,00	m ³	4 700 Ft	451 200 Ft
13.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-56 jelű, 0,4 cm vastagságban	80,00	6,00	480,00	0,40	192,00	m ³	16 199 Ft	3 110 208 Ft
14.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-22 jelű, 30 cm vastagságban	65,00	2,00	130,00	0,30	39,00	m ³	16 612 Ft	647 868 Ft
15.	Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel					98,90	m ³	1 200 Ft	118 680 Ft
16.	Bontott anyag elszállítása ... km-en belül, lerakóhelyre, járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal, egyéb					96,00	m ³	5 582 Ft	535 872 Ft
17.	Bontott anyag elszállítása ... km-en belül, lerakóhelyre, járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal, aszfalt törm.					0,30	m ³	9 000 Ft	2 700 Ft
18.	Bontott anyag elszállítása ... km-en belül, lerakóhelyre, járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal, beton törm.					2,60	m ³	7 550 Ft	19 630 Ft
19.	Szegélyek bontása bármely anyagból kiemelt vagy sülyesztett szegélyek, futósorok betongerendával	13,00				13,00	m	1 970 Ft	25 610 Ft
20.	Nagykő, járdakő, betonkocka, járdalap burkolat bontása betonágazattal	13,00	2,00	26,00		26,00	m ²	2 525 Ft	65 650 Ft
21.	Szegély készítése alapárok kiemelésével C10-24/KK beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással "K" szegélyelemből	13,00				13,00	m	6 200 Ft	80 600 Ft
22.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C10-24/KK beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	67,00				67,00	m	6 100 Ft	408 700 Ft
23.	Kerti szegély építése 100x20x5 cm előregyártott beton szegélyelemből C10-16/KK beton alapperendával	65,00				65,00	m	3 800 Ft	247 000 Ft
24.	Sülyesztett szegély vagy futósor készítése alapárok kiemeléssel C10-24/KK beton alapperendával, hézagolással 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemből	90,00				90,00	m	6 000 Ft	540 000 Ft
25.	Út-, tér és járdaburkolat készítése térkővel alapra (aljzatra) fektetve, homokágyazattal, kiöntés nélkül, hézagolva 6 cm vtg. vörös	65,00	1,50	97,50		97,50	m ²	6 700 Ft	653 250 Ft
26.	Út-, tér és járdaburkolat készítése helyszínen biztosított, bontott térrővel alapra (aljzatra) fektetve, homokágyazattal, kiöntés nélkül, hézagolva 8 cm vtg.	13,00	2,00	26,00		26,00	m ²	3 100 Ft	80 600 Ft
27.	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal	10,00	0,30	3,00	0,10	0,30	m ³	13 021 Ft	3 906 Ft
28.	Aszfalt szélvágás	10,00				10,00	m	900 Ft	9 000 Ft
29.	Hengerelt aszfalt kötő réteg készítése AC-22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel gépi bedolgozással	80,00	5,50	440,00	0,07	30,80	m ³	75 100 Ft	2 313 080 Ft

30.	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-11 kopó keverékkel, 4 cm vastagságban gépi bedolgozással	80,00	5,50	440,00	0,04	17,60	m ³	84 000 Ft	1 478 400 Ft
31.	Ideiglenes forgalomtechnika kialakítása					1,00	alk.	90 000 Ft	90 000 Ft
32.	Új közúti (KRESZ) táblák oszlopainak elhelyezése földmunkával, betonlappal, I-IV. oszt. talajban, Ø76 mm csőoszlop					2,00	db	15 300 Ft	30 600 Ft
33.	Új közúti (KRESZ) jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák felszerelése oszlopra, jelzőtáblák és útbaigazító táblák 2-2 bilincskészlettel					2,00	db	12 000 Ft	24 000 Ft
34.	Új közúti (KRESZ) jelzőtáblák és közúti kiegészítő és útbaigazító táblák felszerelése oszlopra, jelzőtáblák és útbaigazító táblák 1-1 bilincskészlettel					2,00	db	6 200 Ft	12 400 Ft
35.	Közmű üzemeltetők szakfelügyelete az építési munka idejére					3,00	óra	110 000 Ft	330 000 Ft
								Összesen Nettó	13 628 894 Ft
								ÁFA 27%	3 679 801 Ft
								Összesen Bruttó	17 308 695 Ft

Szigetújfalu, 2018.06.21.

VITÉP'95 KFT
2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A
Adószám: 12017539-2-13
BESZRT: 10103867-16395742-00000003
(IV.)

Cégszerű aláírás