

Sorszám	Költségvetési tétel megnevezése	Mennyiségi egység	Egységár Nettó (Ft)
1.	Út- és járdaburkolat hibáinak kifelületű javítása, kátyúzása 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltréteg - Kátyú kitakarítása - Kátyú kikenése, permetezése - Kátyú javítása 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltkeverék kitöltéssel - Felület tömörítése, hengerlése	m <sup>2</sup>	,-
2.	Út- és járdaburkolat süllyedéseinek kifelületű javítása, 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltréteg - Süllyedés kitakarítása - Feltöltés zúzalékkal, permetezése - Felület 4 cm vtg. AC-8 jelű aszfaltkeverék kitöltéssel - Felület tömörítése, hengerlése	m <sup>2</sup>	,-
3.	Út- és járdaburkolat hibáinak kifelületű javítása, kátyúzása 3,5 cm vtg. MA-8 jelű öntöttaszfalt keverékkel - Kátyú kitakarítása - Kátyú kikenése, permetezése - Kátyú javítása 3,5 cm vtg. MA-8 jelű aszfaltkeverék kitöltéssel - Felület tömörítése, hengerlése	m <sup>2</sup>	,-
4.	Útpadka és stabilizált útfelület javítása Z0/22-es zúzalékkal (murva) - Kátyúk, útegyenetlenségek kitakarítása, szükség szerint gréderezés - Kátyúk, útegyenetlenségek megszüntetése közúzalék elterítéssel 10 cm vtg. rétegben - Felület tömörítése, hengerlése (Try 95%)	m <sup>2</sup>	,-
5.	Útpadka és stabilizált útfelület javítása Z4/22-es zúzalékkal (murva) - Kátyúk, útegyenetlenségek kitakarítása, szükség szerint gréderezés - Kátyúk, útegyenetlenségek megszüntetése közúzalék elterítéssel 20 cm vtg. rétegben - Felület tömörítése, hengerlése (Try 95%)	m <sup>2</sup>	,-
6.	Stabilizált útfelület javítása mart aszfalttal - Kátyúk, útegyenetlenségek kitakarítása, szükség szerint gréderezés - Kátyúk, útegyenetlenségek megszüntetése mart aszfalterítéssel 15 cm vtg. rétegben - Felület tömörítése, hengerlése (Try 95%)	m <sup>2</sup>	,-
7.	Útszegély javítása <b>Süllyesztett szegély</b> - Szegélyelem csere (sérült) - Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere - Hézagok fugázása	m	,-
8.	Útszegély javítása <b>Kiemelt szegély</b> - Szegélyelem csere (sérült) - Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere - Hézagok fugázása	m	,-
9.	Útszegély javítása <b>„K” jelű vízvezető ferde szegély</b> - Szegélyelem csere (sérült) - Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere - Hézagok fugázása	m	,-

10.	Járdaszegély javítása <b>Járda szegély</b> - Szegélyelem csere (sérült) - Megtámasztó és szegélygerenda beton javítása, csere - Hézagok fugázása	m	,-
11.	Burkolt árok javítása <b>Betonlap burkolatú árok</b> - Betonlap burkolat elemcsere - Ágyazat javítása, csere - Betonszegély és betongerenda javítása pótlása	m <sup>2</sup>	,-
12.	Burkolt árok javítása <b>Gyephézagos betonelem burkolatú árok</b> - Betonlap burkolat elemcsere - Ágyazat javítása, csere - Betonszegély és betongerenda javítása pótlása - Humusztérítés, gyepesítés	m <sup>2</sup>	,-
13.	Szikasztó- és csapadékvíz-elvezető árok készítése, meglévő árok profilozása (Burkolat nélküli 1:1-1:1,5 rézsűhajlású, 50 cm mélységű, 40 cm fenékszélességű) - Földkiemelés, elszállítás - Profilozás - Gyepesítés	m	,-
14.	Meglévő átereszek, csapadékvíz-csatornák javítása, sérült elemek cseréje, elszállítása	m	
	NA 200 KGPVC csőáteresz	m	,-
	Ø 20 Beton tokos csőáteresz	m	,-
	NA 300 KGPVC csőáteresz	m	,-
	Ø 30 Beton tokos csőáteresz	m	,-
	NA 400 KGPVC csőáteresz	m	,-
	Ø 40 Beton tokos csőáteresz	m	,-
	NA 500 KGPVC csőáteresz	m	,-
	Ø 50 Beton tokos csőáteresz	m	,-
	NA 600 KGPVC csőáteresz	m	,-
	Ø 60 Beton tokos csőáteresz	m	,-
15.	Előfejek javítása, készítése csőátereszeknél Ø 20 – Ø 60 cm közötti csöveknél, C12 betonból, alapozással, földmunkával, zsaluzással együtt	db	,-
16.	Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknak javítása, átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50 m aknamélységig:	db	
	Ø 80 cm Tisztítóakna 60 cm öv. zárt fedlappal	db	,-
	Ø 80 Tisztítóakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal	db	,-
	Ø 100 cm Tisztítóakna 60 cm öv. zárt fedlappal	db	,-
	Ø 100 cm Tisztítóakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal	db	,-
17.	Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknak javítása, átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50 m aknamélységig	db	
	30x30 cm Víznyelőakna 32x32 cm öv. víznyelőrács fedlappal	db	,-
	50x50 cm Víznyelőakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal	db	,-
18.	Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknak javítása, átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50-3,00 m aknamélységig:	db	
	Ø 100 cm Tisztítóakna 60 cm öv. zárt fedlappal	db	,-
	Ø 100 cm Tisztítóakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal	db	,-
19.	Csapadékvíz-elvezető tisztító- és víznyelőaknak javítása,	db	,-

	átépítése, földmunkával és zsaluzással együtt, C16 betonból, 1,50-3,00 m aknamélységig: 50x50 cm Víznyelőakna 48x48 cm öv. víznyelőrács fedlappal		
20.	Meglévő csapadékvíz-elvezető átereszek és csapadékvíz-csatorna tisztítása, a kikerülő hordalék elszállításával <b><u>Kapubejáró átereszek</u></b> 1,0-10,0 m hossz méret közötti tartományban	m	
	Ø 20 – 40 cm méretű csőáteresz	m	, -
	Ø 50 – 80 cm méretű csőáteresz	m	, -
21.	Meglévő csapadékvíz-elvezető átereszek és csapadékvíz-csatorna tisztítása, a kikerülő hordalék elszállításával <b><u>Kapubejáró átereszek</u></b> 5,0 – 40,0 m hossz méret (aknák) közötti tartományban	m	
	Ø 20 – 40 cm méretű csatorna	m	, -
	Ø 50 – 80 cm méretű csatorna	m	, -