



PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984
E- mail: puhitarn @ puhitarn.hu
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2019. május 13.

Előadó: Révész Balázs

Tárgy: Módosított árajánlat

Ikt.szám: A- *Fh* /2019.

Telki Polgármesteri Hivatal

Telki

Petőfi Sándor u. 1.

2089

Hoós Péter úr részére

Tisztelt Hoós Péter Úr !

Ajánlatkérésükre a helyszíni felmérésünk alapján elkészítettük és mellékelten megküldjük tételes módosított árajánlatunkat Telki, Rákóczi u. (Rákóczi u. 37. hrsz. – Fő u. közötti szakasz) útfelújítási munkáira.

Ajánlati árunk nettó:	10.638.401.-Ft
ÁFA 27%:	2.872.368.-Ft
Bruttó összesen:	13.510.769.-Ft

Ajánlati kötöttségünk időtartama 60 nap.

Árajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk megrendelésüket.

Tisztelettel:

**PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

MINŐSÉG GARANCIÁJA
MSZ EN ISO 9001:2008



Reg. number QMS 747-1/16

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET
MSZ EN ISO 14001:2005



Reg. number EMS-301-1/16

MUNKABIZTONSÁG FELSŐFOKON
MSZ 28001:2008




Reg. number OHS – 180/16

Költségvetés
Telki, Rákóczi utca útfelújítása
(Rákóczi utca 37. hsz. - Fő utca között szakasz)

Munkanem / Megnevezése		Mennyiség	Mérték-egység	Nettó egységár	Ár nettó
1.	Meglévő burkolat profilba hozása, kátyúk javítása változó vastagságú AC-11 kopó aszfaltkeverékkel	15,98	m3	105 542 Ft	1 686 561 Ft
2.	AC-11 aszfalt kopóréteg készítése bitumen emulzió alápermetezéssel 5 cm vtg.-ban, gépi bedolgozással	39,29	m3	101 440 Ft	3 985 578 Ft
3.	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-11 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel kézi bedolgozással	7,00	m3	105 542 Ft	738 794 Ft
4.	Aszfaltburkolat marás	140,00	m2	2 847 Ft	398 580 Ft
5.	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása géppel, hidraulikus bontófejjel	28,00	m3	8 867 Ft	248 276 Ft
6.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig I-IV. o. talajban	42,00	m3	3 315 Ft	139 230 Ft
7.	Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel	32,20	m3	1 316 Ft	42 375 Ft
8.	Bontott anyag elszállítása ... km-en belül, lerakóhelyre, járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal	32,20	m3	9 657 Ft	310 955 Ft
9.	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-56 jelű, 25 cm vastagságban	35,00	m3	15 562 Ft	544 670 Ft
10.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél kisebb szélességben, Ckt jelű keverékből 20 cm vtg.-ban	28,00	m3	37 769 Ft	1 057 532 Ft
11.	Padka lenyesése	314,28	m2	621 Ft	195 168 Ft
12.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, gépi erővel	104,86	m3	908 Ft	95 213 Ft
13.	Föld elszállítás ... km távolságon belül járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal együtt	104,86	m3	7 698 Ft	807 212 Ft
14.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen Trg. 95%	26,91	m3	853 Ft	22 954 Ft
15.	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezéssel, tömörítés nélkül, helyszínre szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 0/22 zúzottkőből	26,91	m3	13 575 Ft	365 303 Ft
				Összesen Nettó	10 638 401 Ft
				ÁFA 27%	2 872 368 Ft
				Összesen Bruttó	13 510 769 Ft

Tárnok, 2019.május 13.

PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT


 Cégszerű aláírás