

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Telki Zöldmanó Óvoda (Harangvirág u. 3. szám alatti épület) homlokzati hőtechnikai korszerűsítése

Telki község Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Telki Zöldmanó Óvoda (2089 Telki, Harangvirág u. 3. szám alatti épület) homlokzati hőtechnikai korszerűsítésének megvalósítására.

A beruházás keretében az épület hőtechnikai elemeinek javítása érdekében indokolt a teljes épület külső homlokzati hőszigetelésének kiépítése, ehhez kapcsolódóan a megváltozott falvastagság miatt a beépített külső párkányok cseréje. A csapadékvíz elvezetési problémák kezelése érdekében pedig a belső udvar felőli kijáratoknál függő ereszcatorna kiépítése.

Az ajánlatot a mellékelt táblázat kitöltésével az egységárak beírásával kérjük elkészíteni.

A Pályázathoz csatolni kell:

- Cégek kivonat másolata
- Az elmúlt 2 év magasépítési munkáiról szóló referencia lista.
- Árajánlat és felolvasó lap.

A pályázatokat zárt borítékban „**Telki, Zöldmanó Óvoda - Homlokzati hőtechnikai korszerűsítés – Pályázat**” felirattal kell benyújtani.

Beadási határidő:

2019. december 4. 12.00 óra

Beadás helye:

**Polgármesteri Hivatal
2089 Telki, Petőfi u.1.**

Értékelési szempont: Legkedvezőbb ajánlati ár

Értékelés, eredményhirdetés:

A pályázatokról Telki község Képviselő-testülete dönt legkésőbb 2019. december 20-ig. A döntésről a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Hoós Pétertől a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport munkatársától Tel: 06-70-429-7267.

Telki, 2019. november

Deltai Károly
polgármester

Műszaki leírás

A 2089 Telki, Harangvirág u.3. (731/8 hrsz) alatt található Óvoda épület Homlokzati hőtechnikai korszerűsítéséhez.

Jelenlegi állapot:

A tárgyi ingatlanon található Óvoda épület 1999.évben épült. Az 530 m² alapterületű 5 csoport befogadására alkalmas köznevelési intézmény az építés időszakában szabványos hőtechnikai paramétereknek megfelelően lett kivitelezve.

Elvégzendő feladatok:

Az épület hőtechnikai elemeinek javítása érdekében indokolt a teljes épület külső homlokzati hőszigetelésének kiépítése, ehhez kapcsolódóan a megváltozott falvastagság miatt a beépített külső párkányok cseréje.

A csapadékvíz elvezetési problémák kezelése érdekében pedig a belső udvar felőli kijáratoknál függő ereszcatorna kiépítése.

Munkanemek

Homlokzat állványozása, majd falsíkról felfagyott vakolatok eltávolítása, javítása.

A homlokzatra teljes felületen 10 cm vastag grafitos Austrotherm hőszigetelő rendszer kerül fel, ragasztással, dübeleléssel, kétszeri gletteléssel,

Hálózás után a felületén 1,5 mm es gördülő szemcsés nemes vakolattal dörzsölt kivitelben készül. A megváltozott falvastagság miatt a párkányokat cseréljük a meglévővel azonos színben és minőségben,

A belső udvar felőli kijáratoknál függő ereszcatorna szerelése felszíni elvezetéssel

Budapest, 2019. augusztus 15.



László Barnabás
(felelős tervező)
É01-0294

ÁRAJÁNLAT

(FELOLVASÓ LAP)

Telki Harangvirág utcai Óvoda homlokzati hőtechnikai korszerűsítése

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Ajánlattevő postai címe:	
Ajánlattevő kapcsolattartó neve:	
Ajánlattevő telefonszáma:	
Ajánlattevő e-mail címe:	

Telki Harangvirág utcai Óvoda homlokzati hőtechnikai korszerűsítés kivitelezésére a pályázati felhívás alapján az alábbi ajánlatot adom:

A pályázati felhívásban szereplő feladatok elvégzése:	Ft+Áfa
A kivitelezési feladatokra vállalt garancia mértéke (minimum 36 hónap)	hónap

Kelt:....., 2019.

név
beosztás
cégnév

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ajánlattevő adószám:

Ajánlat érvényességi ideje:

A kivitelezési feladatokra vállalt garancia mértéke :

Árajánlat

Sorszám	Tételkiírás Mennyiségek	Egység	Egységre jutó Anyagár	Egységre jutó Munkadíj	Anyagár	Munkadíj
1	A homlokzatra 10cm-es grafitos austrotherm szigetelő anyag kerül,ragasztva,dübelezve , dryvit hállóval,kétszeri gletteléssel ,végül szilikat alapu nemesvakolattal 1,5 mm szemcse nagyságban					
	722,0 m2				- Ft	- Ft
2	Csúcsfalas oldalak állványozása					
	430,0 m2				- Ft	- Ft
3	Meglévő párkányok bontása,a megváltozott falvastagságok miatt,a meglévővel azonos színben és minőségben újjak beépítése					
	1,0 klt.				- Ft	- Ft
4	függőeresz csatorna készítése az épület belső oldalán kijáratok felett felszíni víz elvezetéssel (horganyzott)					
	50,0 fm				- Ft	- Ft
5	állvány készítése az épület körül elvégzendő munkákhoz					
	321,0 m2				- Ft	- Ft
6	Építési törmelék kontínerbe rakása,elszállítása 16m3					
	1,0 klt.				- Ft	- Ft
Nettó anyag összesen:						- Ft
Nettó díj összesen:						- Ft
Összes netto költség						- Ft
Áfa 27%						- Ft
Összes bruttó költség						0 Ft

Kelt: 2019.

Aláírás