

ÁRAJÁNLAT

megmaradás oszlopainak elhelyezéséről

	munkafázis	egység	menyiség	egységár anyag	egységár munkadíj	anyag	munkadíj
1.	alapgödör (0,5x0,5x0,9 m = 0,225 m ³ /db), kézi kiásása, kitermelt talaj teherautóra rakodása és elszállítása	db	11	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	330 000 Ft
2.	betonalap kiöntése (0,5x0,5x1,0 m = 0,25m ³ /db), talajból kiálló rész zsaluzása, acél tartótálpak elhelyezése (tálpakat, csavarokat a megrendelő biztosítja)	db	11	15 000 Ft	35 000 Ft	165 000 Ft	385 000 Ft
3.	oszlopok helyszínre szállítása és elhelyezése a tartótálpakra csavarozással	db	11	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	165 000 Ft
4.	oszlop körüli terület rendezése, helyreállítása, takarítása	db	11	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	33 000 Ft

anyag összesen (nettó): 165 000 Ft

munkadíj összesen (nettó) 913 000 Ft

mindösszesen (nettó): 1 078 000 Ft

Ft/db: 98 000,00

Megjegyzések:

Munkavégzés várható időtartama: alapásás: 3 munkanap, betonalap készítés: 4 munkanap, beton kötési idő: 14 nap, oszlopok elhelyezése: 1 munkanap: azaz összesen 8 munkanap és 14 nap kötési idő.

Vállalási határidő: megrendeléstől számított 4 hét illetve az oszlopokkal összeszerelt acéltálpak átadásától számítva 22 nap (amennyiben extrém időjárási körülmények nem akadályozzák a munkavégzést).

A megrendelő az oszlopok pontos helyét kitzűző karóval rögzíti, illetve külön rögzíti azt is, hogy az egyes oszlopok egyes oldala milyen irányban álljon. Az oszlopok mindenhol burkolatlan (fűves), sík területre kerülnek, burkolat bontását és helyreállítását az ajánlat nem tartalmazza. A megrendelő az oszlopokat és az acél tartótálpakat (a szükséges felületkezeléssel és minden egyes oszlopot a hozzátartozó acél tartótálpal teljesen bontható kötéssel összeszerelve adja át. Átadás helye: Telki.

Fizetési ütemezés: munka végeztével, átadás-átvétel után, egy összegben, 8 napon belül átutalva

Ajánlat 30 napig érvényes!