

PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984
E- mail: puhitarn @ puhitarn.hu
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2025. november 11.

Előadó: Somogyi Lajos

Tárgy: Árajánlat

Ikt.szám: A/ 202 /2025.

Telki Polgármesteri Hivatal

Hoós Péter úr
részére

Telki
Petőfi Sándor u. 1.
2089

Tisztelt Hoós Péter Úr !

Ajánlatkérési felhívásukra elkészítettük és mellékelten megküldjük tételes árajánlatunkat a „*Telki, árokburkolás*” kivitelezési munkálataira.

Ajánlati árunk:

4.988.503.- Ft + 27% ÁFA

Ajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Tisztelettel

**PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**

Somogyi Lajos
ügyvezető igazgató

Melléklet:
Árazott költségvetés.

A MINŐSÉG GARANCIÁJA
MSZ EN ISO 9001:2015



Reg. number QMS-1380/25

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET
MSZ EN ISO 14001:2015



Reg. number EMS-637/25

MUNKABIZTONSÁG FELSŐFOKON
MSZ ISO 45001:2018



Reg. number OHS – 356/25


Telki, Árokburkolás 2025

Költségvetés összesítő

1.	Árnyas utca	2 892 339 Ft
2.	Völgy utca	2 096 164 Ft
Mindösszesen nettó ár:		4 988 503 Ft
ÁFA 27%:		1 346 896 Ft
Mindösszesen bruttó ár:		6 335 399 Ft

Tárnok, 2025. november 11.

PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



Cégszerű aláírás

Telki, Árokburkolás 2025

Mennyiség főösszesítő

Szz.	Munkanem / Megnevezése	Mértékegység	Mennyiség
1.	Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása	m ³	22,68
2.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, gépi erővel, I-IV. oszt. Talajban	m ³	22,68
3.	Föld elszállítás ... km távolságon belül járműűritéssel, lerakóhelyi díjjal együtt	m ³	22,68
4.	Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. talajban	m ²	174,60
5.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen Trg. 95%	m ³	8,73
6.	Ágyazatok készítése, előre elkészített tükrőben rézsűburkolatok alá, homokos kavicsból	m ³	8,73
7.	Betonlapok vágása	m	13,60
8.	Előregyártott betonelemek hézagkiöntése 10,0 cm vastagságig, cementhabarccsal	m ²	140,40
9.	Fejgerenda készítése 20 cm vastagságban	m ³	5,76
10.	Burkolat készítése használt 40x40x6 mederlapokból hézagolás nélkül, kész ágyazatra, betonba rakva, 10 cm burkolatvastagságig	m ²	59,40
11.	Burkolat készítése előregyártott 60x40x10 mederlapokból hézagolás nélkül, kész ágyazatra, betonba rakva, 10 cm burkolatvastagságig	m ²	81,00

/ - n

Költségvetés
Telki, Árokburkolás 2025

1. Árnvas utca

Sz.	Munkanem / Megnevezése	Hossz m	Szél. m	Felület m ²	Vast. m	Mennyiség	Mérték- egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag ár összesen	Díj ár összesen
1.	Tutorkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen I-IV. oszt. talajban	45,00	2,20	99,00		99,00	m ²	0 Ft	922 Ft	0 Ft	91 278 Ft
2.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen Trg. 95%					4,95	m ³	0 Ft	5 927 Ft	0 Ft	29 339 Ft
3.	Ágyzatok készítése, előre elkészített nikörben rézsűburkolatok alá, homokos kavicsból	45,00	2,20	99,00	0,05	4,95	m ³	20 010 Ft	25 010 Ft	99 050 Ft	123 800 Ft
4.	Előregyártott betonelemek hézagkijöntése 10,0 cm vastagságig, cementhabarccsal	45,00	1,80	81,00		81,00	m ²	1 268 Ft	2 669 Ft	102 708 Ft	216 189 Ft
5.	Fejgerenda készítése 20 cm vastagságban	90,00	0,20	18,00	0,20	3,60	m ³	75 243 Ft	56 327 Ft	270 875 Ft	202 777 Ft
6.	Burkolat készítése előregyártott 60x40x10 mederlapokból hézagolás nélkül, kész ágyazatra, betonba rakva, 10 cm burkolatvastagságig	45,00	1,80	81,00		81,00	m ²	7 946 Ft	13 737 Ft	643 626 Ft	1 112 697 Ft
Összesen nettó ár:								1 116 259 Ft		1 776 080 Ft	
Mindösszesen nettó ár:								2 892 339 Ft			
ÁFA 27%:								780 932 Ft			
Mindösszesen bruttó ár:								3 673 271 Ft			

PUHI - TÁRNOK
ÉRTÉKELŐ ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

[Handwritten signature]

Költségvetés
Telki, Árokburkolás 2025
2. Völgy utca (bontott lapokból)

Ssz.	Munkanem / Megnevezése	Hossz m	Szél. m	Felület m ²	Vast. m	Mennyiség	Mérték- egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag ár összesen	Díj ár összesen
1.	Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása	27,00	2,8	75,60	0,3	22,68	m ³	0 Ft	9 523 Ft	0 Ft	215 982 Ft
2.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, gépi erővel, I-IV. oszt. Talajban					22,68	m ³	0 Ft	1 901 Ft	0 Ft	43 115 Ft
3.	Föld elszállítás ... km távolságon belül járműútítással, lerakóhelyi díjjal együtt					22,68	m ³	8 925 Ft	0 Ft	202 419 Ft	0 Ft
4.	Tűrkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen I-IV. oszt. talajban	27,00	2,80	75,60		75,60	m ²	0 Ft	922 Ft	0 Ft	69 703 Ft
5.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen Trg. 95%					3,78	m ³	0 Ft	5 927 Ft	0 Ft	22 404 Ft
6.	Ágyazatok készítése; előre elkészített tükörben rézsűburkolatok alá homokos kavicsból	27,00	2,80	75,60	0,05	3,78	m ³	20 010 Ft	25 010 Ft	75 638 Ft	94 538 Ft
7.	Betonlapok vágása	13,60				13,60	m	330 Ft	2 489 Ft	4 488 Ft	33 850 Ft
8.	Előregyártott betonelemek házagskiöntése 10,0 cm vastagságig, cementhabarccsal	27,00	2,20	59,40		59,40	m ²	1 268 Ft	2 669 Ft	75 319 Ft	158 539 Ft
9.	Fejgerenda készítése 20 cm vastagságban	54,00	0,20	10,80	0,20	2,16	m ³	75 243 Ft	56 327 Ft	162 525 Ft	121 666 Ft
10.	Burkolat készítése bontott 40x40x6 mederlapokból házagsolás nélkül, kész ágyazatra, betonba rakva, 10 cm burkolatvastagságig	27,00	2,20	59,40		59,40	m ²	0 Ft	13 737 Ft	0 Ft	815 978 Ft
Összesen nettó ár:											1 575 775 Ft
Mindösszesen nettó ár:											2 096 164 Ft
ÁFA 27%:											565 964 Ft
Mindösszesen bruttó ár:											2 662 128 Ft

PUHI - TÁRNOK
ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

[Handwritten signature]