

From: iroda @ <iroda@vianova.hu>
Sent: Tuesday, November 11, 2025 10:23 AM
To: muszak@telki.hu
Subject: Re: Indikatív árajánlat kérése - Telki, árokburkolási munkákra

Tisztelt Ajánlatkérő !

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket, melyre a mellékelt ajánlatot küldjük.

Üdvözlettel:

Tóth Miklós

műszaki igazgató, VIANOVA 87 ZRT.

p: +36 1 420 4473 m: +36 30 9540 670 a: H-1215 Budapest Vasas u. 65-67.

s: www.vianova.hu e: toth.miklos@vianova.hu

Telki, Árokburkolás 2025

Költségvetés főösszesítő

1.	Árnyas utca	3 126 907 Ft
2.	Völgy utca	2 631 794 Ft
Mindösszesen nettó ár:		5 758 701 Ft
ÁFA 27%:		1 554 849 Ft
Mindösszesen bruttó ár:		7 313 550 Ft

Kelt: Budapest, 2025. november 11.

Cégszerű aláírás

Telki, Árokburkolás 2025**Mennyiség főösszesítő**

Szz.	Munkanem / Megnevezése	Mértékegység	Mennyiség
1.	Meglévő csapadékvíz-elvezető árok profilba hozása	m ³	22,68
2.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, gépi erővel, I-IV. oszt. Talajban	m ³	22,68
3.	Föld elszállítás ... km távolságon belül járműűréssel, lerakóhelyi díjjal együtt	m ³	22,68
4.	Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. talajban	m ²	174,60
5.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen Trg. 95%	m ³	8,73
6.	Ágyzatok készítése, előre elkészített tükrőben rézsűburkolatok alá, homokos kavicsból	m ³	8,73
7.	Betonlapok vágása	m	13,60
8.	Előregyártott betonelemek hézagkiöntése 10,0 cm vastagságig, cementhabarccsal	m ²	140,40
9.	Fejgerenda készítése 20 cm vastagságban	m ³	5,76
10.	Burkolat készítése használt 40x40x6 mederlapokból hézagolás nélkül, kész ágyazatra, betonba rakva, 10 cm burkolatvastagságig	m ²	59,40
11.	Burkolat készítése előregyártott 60x40x10 mederlapokból hézagolás nélkül, kész ágyazatra, betonba rakva, 10 cm burkolatvastagságig	m ²	81,00

